

**KLASA: 340-09/25-10/599**  
**URBROJ.: 345-900-559/318-25-02**  
**Zagreb, 20.08.2025.**

**TIGRA d.o.o.**  
**Ivanićgradska ulica 22**  
**10000 Zagreb**  
**OIB: 29830060230**

**PREDMET:** Suglasnost

Tvrtka "Hrvatske ceste" d.o.o. Poslovna jedinica Zagreb, Ispostava Zagreb, Metalčeva 5/VI, Zagreb, na temelju članka 55. i 57. Zakona o cestama (N.N. broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23), i na temelju zahtjeva tvrtke TIGRA d.o.o., Ivanićgradska 22, Zagreb, za izvođenje radova ugradnje crpne stanice i spoja crpne stanice na cjevovod na državnoj cesti DC43, zatvaranje Ulice 65. bataljuna ZNG na dijelu od križanja sa Ulicom Tome Ludvaića do Ulice Dragutina Flajpana, izdaje:

## SUGLASNOST

**za izvođenje radova na ugradnji crpne stanice i spoja crpne stanice na cjevovod na državnoj cesti DC43, te zatvaranje Ulice 65. bataljuna ZNG na dijelu od križanja sa Ulicom Tome Ludvaića do Ulice Dragutina Flajpana, u sklopu izvedbe radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda – Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić Grad, uz sljedeće uvjete:**

1. Dozvoljava se izvođenje radova na ugradnji crpne stanice i spoja crpne stanice na cjevovod na državnoj cesti DC43, te zatvaranje Ulice 65. bataljuna ZNG na dijelu od križanja sa Ulicom Tome Ludvaića do Ulice Dragutina Flajpana, u sklopu izvedbe radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda – Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić Grad, sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/17-01/000089; URBROJ: 238/1-18-01/2-18-0014, od dana 22.03.2018. godine.
2. Nakon završenih radova iskopa i postavljanja instalacija u trupu kolnika, kanalski rov se mora zatrpati kamenim ili šljunčanim materijalom uz zbijanje po slojevima (20-30cm, u svemu prema OTU za zemljane radove).

Sanaciju kolničke konstrukcije potrebno je izvesti u slojevima kako slijedi:

- geotekstil (300 g/m<sup>2</sup>)
- sabijeni kameni ili šljunčani materijal 0/63, u sloju od min. 50 cm,  $M_s = 100,0 \text{ MN/m}^2$
- cementna stabilizacija tla u sloju 30 cm
- nosivi sloj AC 22 base (tip bitumena 50/70) AG6 M2 - 9 cm
- habajući sloj AC 11 surf (tip bitumena 45/80-65) AG2 M2 - 4 cm

### NAPOMENA:

**Sanacija kolnika odnosno asfaltiranje mora se izvesti u povoljnim vremenskim uvjetima u svemu sukladno OTU za predmetne radove.**

**Također potrebno je obnoviti cjelokupnu horizontalnu signalizaciju prema prvobitnom stanju.**

**Troškove propisane obnove kolnika snosi investitor zahvata.**

3. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač radova tvrtka TIGRA d.o.o., Ivanićgradska 22, Zagreb, dužan je na državnoj cesti na lokaciji izvođenja radova uspostaviti i održavati privremenu regulaciju prometa prema dostavljenom Elaboratu privremene regulacije prometa oznake ERP-361-6.2/23, od rujna 2024. godine, izrađene od tvrtke HIDROEKO d.o.o., Lanište 11c, Zagreb, projektant rješenja: Damir Jurić, dipl. ing. građ.
4. Za vrijeme izvođenja radova na ugradnji crpne stanice i spoja crpne stanice na cjevovod, za sigurnost prometa na državnoj cesti DC43 u zoni izvedbe radova odgovoran je izvođač zahvata tvrtka TIGRA d.o.o., Ivanićgradska 22, Zagreb. Odgovorna osoba izvođača je gosp. Danijel Hurčak, 091/ 2331-154.
5. Radovi na ugradnji crpne stanice i spoja crpne stanice na cjevovod, te zatvaranje Ulice 65. bataljuna ZNG na dijelu od križanja sa Ulicom Tome Ludvaića do Ulice Dragutina Flajpana dozvoljavaju se izvesti **u periodu od 25.08.2025. do 08.09.2025. godine**. Ukoliko radove neće biti moguće izvesti u zadanom terminu, investitor / izvođač radova dužan je predati zahtjev o produljenju suglasnosti i to prije isteka roka ove suglasnosti.
6. Sve nastale štete na cestovnim objektima i položenim komunalnim instalacijama u cestovnom zemljištu, eventualne štete nastale na javnoj cesti izazvane predmetnim radovima, kao i štete trećim osobama snosi podnositelj zahtjeva.
7. Nakon završenih radova, izvođač radova dužan je kolnik ceste i cestovno zemljište dovesti u konačno tehnički ispravno stanje. Izvođač radova dužan je o svom trošku održavati (sanirati) trasu obnovljene prometnice tijekom cijelog perioda garantnog roka u trajanju od dvije godine, koji počinje teći od dana primopredaje dionice državne ceste.
8. Za nepridržavanje odredaba iz ove izdane Suglasnosti, podnositelj zahtjeva snosi sve zakonske posljedice.

**RUKOVODITELJ POSLOVNE JEDINICE ZAGREB :**  
**mr. sc. Krešimir Futivić, dipl. ing. građ.**

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Grupa upr.-teh. poslova

